OBRAS PÚBLICAS
DOP/299/2026

EL QUE SE INDICA

C. ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBITA
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo. En atención al expediente número 351/2026, mediante el cual se solicita la siguiente información:

En atención a la solicitud de información, se informa que el contrato correspondiente a la obra señalada se encuentra actualmente en proceso de firmas y formalización, por lo que a la fecha no se encuentra publicado en el Portal de Transparencia.

Una vez concluido el proceso de formalización y suscripción del contrato, se procederá con la integración y publicación de la documentación correspondiente en el Portal de Transparencia, incluyendo los demás documentos solicitados en los incisos señalados, para su consulta.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración relacionada con la información que sea competencia de esta área.

ATENTAMENTE
OCOTLÁN, JALISCO. SEPTIEMBRE 09 DE 2026

C. SALVADOR ALVIZO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.

"2026, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR, LEGADO VIVO DE LA CULTURA Y EL ARTE MUSICAL DE OCOTLÁN, JALISCO"

C.P. ARCHIVO

SE RECIBE DOCUMENTACION A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
12:10 hrs
10 SEP 2026
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

OBRAS PÚBLICAS
DOP/300/2026

EL QUE SE INDICA

C. ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBITA
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo. En atención al expediente número 352/2026, mediante el cual se solicita información referente a la obra "Trabajos de intervención en paso a desnivel Francisco Zarco, colocación de rejilla sistema modular para piso ecológico ahogada en concreto sobre losa de rodamiento." aprobada en la décima sesión ordinaria 2026.

Referente a la revisiones y análisis técnicos solicitados informamos lo siguiente:

a) Respecto de las inspecciones realizadas físicamente por la empresa **Constructora Livem, S.A. de C.V.**, con el acompañamiento de personal de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ocotlán, Jalisco, así como de la empresa encargada de ejecutar los trabajos correspondientes en el paso a desnivel, se determinó como alternativa la instalación de **rejilla modular de 100 cm x 50 cm, con espesor de 6 cm**, fijada mediante concreto hidráulico y varillas de anclaje al piso de concreto existente, con la finalidad de evitar el desplazamiento del sistema modular. Se anexa **ficha técnica y evidencia fotográfica** de la problemática existente en el área a intervenir.
b) La ficha técnica describe las características y los trabajos a realizar. Asimismo, se anexa **dibujo correspondiente al proyecto ejecutivo**.
c) Se anexa **ficha de especificaciones técnicas** correspondiente al sistema de rejilla modular propuesto.
d) De acuerdo con la ficha técnica proporcionada, el sistema de rejilla modular cuenta con una **capacidad de carga de hasta 100 toneladas**, conforme a las especificaciones del fabricante.
e)

Se contrato a la Empresa que ejecuto el dictamen técnico en virtud de que reúne las condiciones técnicas y económicas para ejecutar los trabajos, y por contar con registro único de proveedores y contratista emitido por la SIOP, en el cual se señalan las especialidades que tiene.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración relacionada con la información que sea competencia de esta área.

ATENTAMENTE
OCOTLÁN, JALISCO. SEPTIEMBRE 09 DE 2026

C. SALVADOR ALVIZO TOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS
10 SEP. 2026
12:10 hrs
SE RECIBE DOCUMENTACION A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
9 hojas con exh

"2026, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR LEGADO VIVO DE LA CULTURA Y EL ARTE MUSICAL DE OCOTLÁN, JALISCO"

C.P. ARCHIVO

CONSTRUCTORA
LIVEM
S.A DE C.V.

08 de abril de 2026.

C. Arq. Salvador Alvizo Lozano
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Municipio de Ocotlan, Jalisco.

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información. (DICTAMEN).

Por este conducto reciba un cordial saludo, aprovecho la ocasión para realizar contestación a la solicitud informarle los siguientes trabajos a realizar referente a la obra **"Status y situación física que guarda el paso a desnivel Francisco Zarco, ubicado en el Municipio de Ocotlan, Jalisco.**

Referente a la revisiones y análisis técnicos solicitados informamos lo siguiente:

Se realizo una inspección visual al paso a desnivel Francisco Zarco, en el Municipio de Ocotlan, Jalisco, en la cual se observó lo siguiente:

Se detecta la existencia de veneros de agua sobre la superficie de rodamiento, de igual forma se tienen filtraciones en las juntas constructivas de los muros de concreto que forman parte de muros de contención en el desarrollo del paso a desnivel.

1.- El Punto principal de afectación en la losa de rodamiento es por estar por debajo de los niveles friáticos ya que la rasante del paso a desnivel se encuentra por debajo del nivel del rio Santiago.
2.- Presencia ocasional por fugas de aguas a tratar por parte de la empresa Nestlé, detectada por el olor que emana en la zona.
3.- Filtración por juntas constructivas en muros de contención del paso a desnivel.
4.- Filtración en juntas constructivas de losas de rodamiento del paso a desnivel.
5.- Filtraciones por saturación de niveles altos de drenajes por colapso del colector Fco. Zarco a la altura de la tienda departamental Soriana.
6.- Ingreso de agua por temporal de lluvias al paso a desnivel y que aun con los cárcamos de bombeo en veces resulta insuficiente la extracción de esta, o dejan de funcionar según versión del operador de los mismos porque por vandalismo en el sistema eléctrico.

CONSTRUCTORA
LIVEM
S.A DE C.V.

Recomendaciones:

- Limpieza total de canaletas laterales de escurrimiento de aguas a los cárcamos.
- Fresado de la superficie para retirar el asfalto existente y lograr llegar a la losa de concreto.
- Colocación de un recubrimiento a base de una resina epoxica de alto desempeño (8PRO LEVEL), sobre la losa de concreto existente, o bien un elemento tipo adoplastic que sirva para confinar una losa de concreto de menor espesor que no afecte el galibo del paso a desnivel.

Atentamente
Constructora Livem, S.A. de C.V.

[redacted]